

(表紙)

修 繕 内 訳 書								
施 工 箇 所 愛媛県南宇和郡愛南町御荘平城3269								
業 務 名 愛媛県立南宇和高等学校第3教棟内部修繕業務								
設 計 金 額 (うち消費税及び地方消費税相当額)								
標準修繕期間 6 月								
愛媛県立南宇和高等学校								

(総括表)

業務名 愛媛県立南宇和高等学校第3教棟内部修繕業務					
区分	名 称	摘 要	数 量	金 額 (円)	備 考
A	共 通 仮 設 費		1 式		
B	直 接 工 事 費		1 式		
C	現 場 管 理 費		1 式		
D	一 般 管 理 費		1 式		
	設 計 価 格 計				
	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 額 相 当	10%	1 式		
	設 計 金 額				

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-1	建築						
B-1-1	1階農業管理室		1	式			
B-1-2	1階材料室1・2		1	式			
B-1-3	1階男子更衣室 2階女子更衣室		1	式			
B-1-4	1階調理室・調理準備室		1	式			
B-1-5	2階農業情報処理室・ 農業情報処理準備室		1	式			
B-1-6	2階被服室・被服準備室		1	式			
B-1-7	3階土木実習室		1	式			
B-1-8	3階音楽室・音楽準備室		1	式			
B-1-9	物置、階段		1	式			
B-1-10	発生材処理		1	式			
	合計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-1	1階農業管理室						
	柱 ひび割れ補修		3	m			
	フローリングブロック撤去	303*303*15	6.0	m ²			
	カッター入れ		4	m			
	床下地モルタル塗り		6.0	m ²			
	フローリングブロック	303*303*15	6.0	m ²			
	素地ごしらえ WD-1 (両面)	RB種 木部 800*2000	5.8	m ²			
	素地ごしらえ WD-1 (3方枠)	RB種 木部 細幅物	9.6	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-1 (両面)	5.8	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-1 (3方枠)	9.6	m			
	可動網戸	850*1100	3	箇所			
	工事費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-2	1階材料室1・2						
	材料室1						
	素地ごしらえ WD-1 (両面)	RB種 木部 800*2000	5.8	m ²			
	素地ごしらえ WD-1 (3方枠)	RB種 木部 細幅物	9.6	m			
	合成樹脂調合 ^ペ イント塗り	木部 A種 WD-1 (両面)	5.8	m ²			
	合成樹脂調合 ^ペ イント塗り	木部 A種 WD-1 (3方枠)	9.6	m			
	可動網戸	850*1100	4	箇所			
	工事費		1	式			
	運賃		1	式			
	諸経費		1	式			
	材料室2						
	床 ひび割れ補修	シーリング ^グ	3	m			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-1-3	1階男子更衣室 2階女子更衣室						
	モルタル壁、柱補修 少量		2	箇所			
	素地ごしらえ WD-2 (両面)	RB種 木部 850*2000 男更衣室	6.3	m ²			
	素地ごしらえ WD-2 (3方 枠) 黒板側板	RB種 木部 細幅物 男更衣室	15.5	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-2 (両面) 男更衣室	6.3	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-2 (3方枠) 黒板 側板 男更衣室	15.5	m			
	シンダー南京錠	35mm 男更衣室	1	個			
	素地ごしらえ (両面)	RB種 木部 850*2000 女更衣室	6.3	m ²			
	素地ごしらえ (3方枠)	RB種 木部 細幅物 女更衣室	13.5	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-2 (両面) 女更衣室	6.3	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-2 (3方枠) 女更衣室	13.5	m			
	シンダー南京錠	35mm 女更衣室	1	個			
	計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-4	1階調理室・調理準備室						
	調理室						
	調理台下珪藻土塗り	8台	14.4	m ²			
	K-1a生徒用調理台	YFC-21BD(M)加熱調理器既存利用	4	台			
	K-1b生徒用調理台	YFC-21BD(M)加熱調理器既存利用	3	台			
	K-1c生徒用調理台	YFC-21BD(M)	1	台			
	引き違い戸錠交換	サッシ調整含む	1	箇所			
	工事費		1	式			
	運搬費		1	式			
	諸経費		1	式			
	戸車交換	サッシ調整含む	4	箇所			
	工事費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	運搬費		1	式			
	諸経費		1	式			
	SD-1 片開き両面フラッシュドア	800*1800 扉のみ取替 防錆塗装	1	箇所			
	丁番		3	箇所			
	レバーハンドル錠		1	箇所			
	ドアクローザー		1	箇所			
	工事費		1	式			
	設計費		1	式			
	運搬費		1	式			
	既設建具撤去処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	壁 ひび割れ補修	シーリング	10	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	調理準備室						
	ホーローホワイト平面 アルミ枠粉受付	HPA1236同等品	1	台			
	既存上下黒板枠塞ぎ 新規取付下地処理		1	式			
	アスベスト含有建材撤去	天井ロックウール吸音板 0.3*0.6*5枚	4.8	m ²			
	天井 ロックウール吸音板		4.8	m ²			
	間仕切軸組	杉1等	12.5	m ²			
	胴縁組	杉1等	12.5	m ²			
	壁合板下地張り	ラン合板 (2類)	12.5	m ²			
	壁合板張り	しな合板 (2類)	12.5	m ²			
	建具出入口枠	スプルース	0.9	m			
	額縁	スプルース	4.8	m			
	幅木	ラン H=60	6.1	m			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-5	2階農業情報処理室・ 農業情報処理準備室						
	農業情報処理室						
	タイルカーペット撤去		110	m ²			
	タイルカーペット敷き		110	m ²			
	壁 ひび割れ補修	シーリング	1.3	m			
	天井 ひび割れ補修	シーリング	0.5	m			
	農業情報処理準備室						
	プリント合板撤去	910*1820*1枚	1.7	m ²			
	壁合板張り	プリント合板	1.7	m ²			
	計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-6	2階被服室・被服準備室						
	被服室						
	K-2生徒用被服台	YM-10P(M)	9	台			
	戸車交換	サッシ調整含む	4	箇所			
	工事費		1	式			
	運搬費		1	式			
	諸経費		1	式			
	SD-1 片開き両面フラッシュドア	800*1800 扉のみ取替 防錆塗装	1	箇所			
	丁番		3	箇所			
	レバーハンドル錠		1	箇所			
	ドアクローザー		1	箇所			
	工事費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	設計費		1	式			
	運搬費		1	式			
	既設建具撤去処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	複層ビニル床シート撤去		135	m ²			
	複層ビニル床シート	2.5mm マーブル	135	m ²			
	アスベスト含有建材撤去	天井ロックウール吸音板 0.3*0.6*5枚	0.9	m ²			
	天井 ロックウール吸音板		0.9	m ²			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	被服準備室						
	複層ビニル床シート撤去		35.1	m ²			
	複層ビニル床シート	2.5mm マーブル	35.1	m ²			
	素地ごしらえ WD-3 (両面)	RB種 木部	5.6	m ²			
	素地ごしらえ WD-3 (3方枠)	RB種 木部 細幅物	16.6	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-3 (両面)	5.6	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-3 (3方枠)	16.6	m			
	計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-8	3階音楽室・音楽準備室						
	音楽室						
	タイルカーペット撤去		135	m ²			
	タイルカーペット敷き		135	m ²			
	壁 ひび割れ補修	シーリング	5	m			
	両開きフラッシュドア	1660*1850 中窓付	1	箇所			
	カバー工法用下地材		1	式			
	アルミ部材		1	式			
	ドアクローザー		2	箇所			
	レバーハンドル錠		1	箇所			
	レバーハンドル空錠		1	箇所			
	網入型板ガラス6.8mm		2	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	工事費		1	式			
	ガラスシリング費		1	式			
	設計費		1	式			
	運搬費		1	式			
	既設建具撤去処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	SD-1 片開き両面フラッシュドア	800*1800 扉のみ取替 防錆塗装	1	箇所			
	丁番		3	箇所			
	レバーハンドル錠		1	箇所			
	ドアクローザー		1	箇所			
	工事費		1	式			
	設計費		1	式			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
	運搬費		1	式			
	既設建具撤去処分費		1	式			
	諸経費		1	式			
	音楽準備室						
	タイル-へッ ト撤去		35.1	m ²			
	タイル-へッ ト敷き		35.1	m ²			
	素地ごしらえ WD-4 (両面)	RB種 木部	5.6	m ²			
	素地ごしらえ WD-4 (3方枠)	RB種 木部 細幅物	9.1	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-4 (両面)	5.6	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-4 (3方枠)	9.1	m			
	可動網戸	850*1200 ポリプロピレン	4	箇所			
	網戸用アルミレール部材		4	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-9	物置、階段						
	素地ごしらえ WD-5 (両面)	RB種 木部	5.5	m ²			
	素地ごしらえ WD-5 (3方枠)	RB種 木部 細幅物	19.1	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-5 (両面)	5.5	m ²			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 WD-5 (3方枠)	19.1	m			
	素地ごしらえ 階段支柱	RB種 鉄鋼面 細幅物	40	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り 階段支柱	鉄鋼面 細幅物	40	m			
	計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-1-10	発生材処理						
	積込費						
	1階調理台		8	台			
	2階被服台		12	台			
	カーペット		2	m ³			
	発生材運搬						
	アスベスト建材		0.1	m ³			
	1階調理台		8	台			
	2階被服台		12	台			
	廃プラスチック類	カーペット	2	m ³			
	発生材処理						
	アスベスト建材		22	kg			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-2	電気設備						
	1階調理室						
	電線	EM-EEF2.0-3C(コロガシ)	1.3	m			
	樹脂モールスイッチボックス	1個用	1	個			
	埋込コンセント	2P15Ax2EET 樹脂P共	1	組			
	脱着	埋込コンセント 2P15Ax2ET	8	個			
	2階被服室						
	合成樹脂エフモール	2号	27	本			
	電線	EM-EEF2.0-2C(コロガシ)	15.2	m			
	コンセント(既設)	接続	9	個			
	ケーブル切離し(BOX内)	端末絶縁処理共	3	箇所			

(修繕内訳書)

区分	名称	摘要	数量	単位	単価(円)	金額(円)	備考
B-3	3階天井改修						
	脚立足場	H=1.8m 2ヶ月	391	床㎡			
	天井解体 PB9.5	下地再利用	220	㎡			
	天井解体 アスベスト含有建材	下地再利用	180	㎡			
	天井 PB9.5 目透し	下地再利用	220	㎡			
	天井 PB9.5	下地再利用	180	㎡			
	廻り縁	タワシ 30*30	189	m			
	素地ごしらえ (回り縁)	RB種 木部 細幅物	189	m			
	合成樹脂調合ペイント塗り	木部 A種 廻り縁	189	m			
	発生材運搬						
	木材、ボード類		2.1	m ³			
	アスベスト建材		1.7	m ³			

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-4	3階天井電気設備						
	脱着	電線管 VE-16(露出)	4.5	m			
	//	電線管 EP-19(露出)	4.4	m			
	//	ビニルアウトレットボックス	1	個			
	//	天井埋込換気扇	2	台			
	//	スポット感知器 露出型	5	個			
	//	スポット感知器 埋込型	2	個			
	//	煙感知器 露出型	2	個			
	//	天井埋込スピーカ	3	個			
	//	アクセスポート	1	個			
	//	DLPプロジェクター	1	台			
	塩ビ製プレート(加工品)	200x200 半割れ型	1	個			
	計						

(修繕内訳書)

区分	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価 (円)	金 額 (円)	備 考
B-5	照明改修						
	LSS7-4-56 露出型 6900lm	教室	69	台			
	LSS13-4-62 露出型 6900lm	黒板灯	10	台			
	LSS9-4-37 露出型 4000lm	その他居室	42	台			
	LSS9-2-30 露出型 3200lm	廊下、渡り廊下	21	台			
	天井ポード	天井点検口含む	1	式			
	取替作業	電工 @0.2人*142台	28.40	人			
	天井加工	内装工 @0.06人*111台	6.66	人			
	配線加工	電工 @0.04人*123台	4.92	人			
	雑材料	5%	1	式			
	産業廃棄物運搬費	混合廃棄物、廃フラ ポード類	1	式			
	再資源化運搬費	蛍光管	1	式			

